

Szkoła Podstawowa w Braciejówce

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Prace rozbiórkowe				
1	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową		
2	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	4,000
3	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	kpl	3,000
4	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej - analogia demontaż uchwytów na papier, pojemników na mydło - kalkulacja indywidualna	szt	3,000
5	KNR 4-01 0903/01	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	3,000
6	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	szt	5,000
7	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	7,770
8	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	30,800
9	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	15,500
10	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	25,000
11	KNR 4-01 0212/01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm	m3	1,543
12		Demontaż lamp oświetleniowych punktowych - plafony	m3	1,545
13		Demontaż gniazd elektrycznych	szt.	3,000
14	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	2,000
15	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	szt	5,000
16	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km krotność 10	m3	6,000
17		Utylizacja gruzu	m3	4,000
18	KNR 4-02 0517/03	Wymiana rur przyłącznych średnicy 15mm do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach spawanych	kpl	2,000
19	KNR 4-02 0512/01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym	szt	2,000
20	KNR 4-02 0520/01	Demontaż grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m2	kpl	2,000
21	KNR 0-31 0205/02	Montaż na ścianie grzejników stalowych panelowych typu C-21, C-22, V-21, V-22 o wysokości 300-900mm, długości 400-700mm	szt	2,000
22	KNR 0-31 0208/01	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o średnicy nominalnej 15mm o podwójnej regulacji prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi	kpl	2,000
Instalacje sanitarne				
23	KNR 4-01 0341/03	Wykucie bruzd pochyłych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej		

Roboty Podstawowe w Bractejówce

No	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR-W 2-15 0111/01	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	2,000
25	KNR-W 2-15 0116/01	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z PCW o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów (czterpalmych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym (kształtki z polipropylenu)	m	1,000
26	KNR-W 2-15 0128/01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	szt	1,000
27	KNR-W 2-15 0127/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 63mm w budynkach mieszkalnych	m	3,000
28	KNNR 8 0122/01	Demontaż zaworu czterpalmego (wypływowego) o średnicy 15-20mm - analogia demontaż podejścia wodociągowego do miski ustępowej	szt	1,000
29	KNR-W 2-15 0137/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm - dla niepełnosprawnych	szt	1,000
30	KNR-W 2-15 0135/02	Zawory czterpalne o średnicy nominalnej 20mm	szt	1,000
31	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla niepełnosprawnych	szt	1,000
32	KNNR 4 0230/05	Montaż uchwyty dla niepełnosprawnych - przy umywalce i ustępie	kpl	2,000
33	KNR 2-15 0224/03	Urządzenie sanitarne porcelanowe - dla osób niepełnosprawnych na stelażu	kpl	1,000
34	KNR 0-12 0829/11	Wklejenie w ścianę lustra na klej do luster	m2	1,400
35	KNR 4-03 1007/02	Instalacje elektryczne Ręczne przebijanie otworów długości do 10cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 40mm	otworów	2,000
36	KNR 4-03 1001/09	Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglanym	m	15,000
37	KNNR 5 0407/03	Montaż w rozdzielnicach rozłącznika 1-biegunowego	szt	2,000
38	KNR 5-08 0812/04	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju do 16mm ² w izolacji polwinilowej pod zaciski lub bolce	szt	6,000
39	KNR 5-14 0516/04	Układanie przewodów o przekroju 6,0mm ² w pasmach jedno- lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach	m	12,000
40	KNNR 5 1204/01	Montaż końcówek kablowych o przekroju do 6mm ² przez zaciskanie	szt	6,000
41	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkami w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	11,000
42	KNNR 5 1208/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	11,000
43	KNNR 5 0301/11	Przygotowanie podłoża pod sprzęt instalacyjny - mechaniczne przygotowanie na powierzchni betonowej lub piaszczystej z wykorzystaniem śmigłych otworowników w całości	m	11,000

Szkoła Podstawowa w Braciejówce

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
46	KNNR 5 0503/03	Oprawy oświetleniowe nadtynkowe - świetlówkowe 4x40 W	kpl	4,000
47	KNNR 5 0502/01	Oprawy oświetleniowe przykręcane - kinkiet	kpl	2,000
48	KNR 2-17 0206/01	Wentylator łazienkowy	szt	1,000
49	KNR 5-14 0101/01	Montaż przysięcniowy rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przełącznikowych i nastawczych o masie do 20kg	szt	1,000
50		Oświetlenie ewakuacyjne	szt	1,000
51	KNNR 5 1303/01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu I-fazowego	pomiar	1,000
52	KNNR 5 1303/02	Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu I-fazowego - każdy następny pomiar	pomiar	1,000
53	KNNR 5 1304/05	Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar	szt	1,000
54	KNNR 5 1304/06	Pomiary skuteczności zerowania - każdy następny pomiar	szt	6,000
		Roboty montażowe		
55	KNR 2-02 0121/01	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 6cm	m2	9,150
56	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	89,600
57	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	15,500
58	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	15,500
59	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	15,500
60	KNNR 2 1104/01	Montaż ościeżnic wraz z dostosowaniem otworu	szt	3,000
61	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne wraz z szyldem i wkładką	m2	5,000
62	KNR K-04 0602/05	Gruntowanie podłoża przy wykonaniu izolacji z folii w płynie Folbit	m2	89,600
63	KNR-W 2-02 1111/04	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2	15,500
64	KNR 2-02 0829/08	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą	m2	83,000
65	KNNR 3 0605/05	Malowanie dwukrotne z przetrarciem tynków ścian i sufitów farbą emulsyjną	m2	50,500
66		Montaż dozowników mydła - kalkulacja indywidualna	szt.	4,000
67		Montaż uchwytów na ręczniki papierowe - kalkulacja indywidualna	szt.	2,000
68		montaż uchwytów na papier toaletowy - kalkulacja indywidualna	szt.	3,000

Szkoła Podstawowa w Bracisławcu

Nr	Podstawa	Opis robot	Jm	Ilość
60	KNR 2-02 1215/01	Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,1m ² osadzone w ścianach - montaż analogia		
			szt	4,000
70	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym		
			szt	3,000
71	KNR 2-15 0115/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm		
			szt	3,000
72	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"		
			kpl	2,000